

工事番号	第 56号	設計年月	平成 29年 7月
工事箇所	御殿場市 菜萁沢 地内		
<p>平成 29 年度</p> <p>御殿場市体育館改修電気設備工事</p> <p>御殿場市</p>			
工期	平成 年 月 日 平成 31年 3月 15日	受注者	

< 概要 >

- 名称：御殿場市体育館改修電気設備工事
- 構造：鉄筋コンクリート造・一部鉄骨造
- 階数：地上3階建て
- 延床面積：8,312.139㎡
- 建築面積：5,287.203㎡
- 工事範囲：受変電設備工事、幹線設備工事、動力設備工事、電灯設備工事、コンセント設備工事、発電機設備工事、情報通信網設備工事、構内交換機設備工事、電光掲示板設備工事、電気時計設備工事、音響設備工事、拡声設備工事、インターホン設備工事、テレビ共同受信設備工事、監視カメラ設備工事、火災報知設備工事、太陽光発電設備工事、防犯設備工事、撤去解体工事一式

本 工 事 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	電気設備工事								
		受変電設備工事				1			第1号明細表
		幹線設備工事				1			第2号明細表
		動力設備工事				1			第3号明細表
		電灯設備工事				1			第4号明細表
		コンセント設備工事				1			第5号明細表
		発電機設備工事				1			第6号明細表
		情報通信網設備工事				1			第7号明細表
		校内交換設備工事				1			第8号明細表
		電光掲示板設備工事				1			第9号明細表

本 工 事 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		電気時計設備工事				1			第10号明細表
		音響設備工事				1			第11号明細表
		拡声設備工事				1			第12号明細表
		インターホン設備工事				1			第13号明細表
		トイレ呼出し設備工事				1			第14号明細表
		テレビ共同受信設備工事				1			第15号明細表
		監視カメラ設備工事				1			第16号明細表
		火災報知設備工事				1			第17号明細表
		自動閉鎖設備工事				1			第18号明細表
		火災通報装置設備工事				1			第19号明細表

本 工 事 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		太陽光発電設備工事				1			第20号明細表
		防犯設備工事				1			第21号明細表
		解体工事				1			第22号明細表
		処分費				1			第23号明細表
	合計								

本 工 事 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接工事費				式	1			
	共通費								
		共通仮設費			式	1			
		現場管理費			式	1			
		一般管理費等			式	1			
	合計(工事価格)								
		消費税等相当額			式	1			
	本工事費								

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第1号の1 A6000 A01

受変電設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
電線管	PEG104 露出	m	10				
電線管	PEG104 地中	m	16				
電線管	HIVE16 露出	m	5				
EM電線	IE8	m	6				
EMケーブル	6KV CET38mm2 管内	m	13				
EMケーブル	6KV CET38mm2 FEP内	m	50				
端末処理	CET38mm2 屋内	箇所	1				
端末処理	CET38mm2 屋外 耐塩	箇所	1				
屋内キュービクル		台	1				
屋内変圧器	油入 三相 300KVA	台	1				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第1号の2 A6000 A01

受変電設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
屋内変圧器	油入 単相 75KVA	台	2				
屋内変圧器	油入 三相スコット 20KVA	台	1				
高圧進相コンデンサー	油入式 L=6%用 75Kvar	台	1				
直列リアクトル	油入式 L=6%用 75Kvar	台	1				
高圧気中開閉器	方向性 SUS 300A	面	1				
CP柱(人力)	12-19-350	本	1				
コンクリート根柢	1000×170×140	本	1				
ステップロック	ロッド共 500×250	式	1				
接地極	14φ×1.5m 2連	式	1				
土工事		式	1				第1号単価表

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第1号の3 A6000 A01

受変電設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
地中埋設票	コンクリート製	本	1				
埋設標識シート	ダブル	m	8				
搬入費	3 t 以下	式	1				
運搬機械運転		式	1				
合 計			1				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第2号の1 A6010 A01

幹線設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
電線管	G92 露出	m	9				
電線管	E19 露出	m	16				
電線管	E25 露出	m	22				
電線管	E39 露出	m	21				
電線管	E51 露出	m	11				
電線管	E63 露出	m	39				
電線管	E75 露出	m	8				
電線管	HIVE22 露出	m	3				
電線管	HIVE36 露出	m	3				
電線管	HIVE42 露出	m	2				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第2号の2 A6010 A01

幹線設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
電線管	FEP30 地中	m	4				
電線管	FEP40 地中	m	4				
ケーブルラック	W=300 Z35	m	3				
ケーブルラック	W=400 Z35	m	61				
ケーブルラック	W=1000 Z35	m	11				
ケーブルラック	セパレーター 300A	m	3				
ケーブルラック	セパレーター 400A	m	61				
ケーブルラック	セパレーター 1000A	m	11				
フルボックス	SUS 400×400×400	m ²	0.96				
フルボックス	SUS WP 200×200×200	m ²	0.24				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第2号の3 A6010 A01

幹線設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	SUS WP 300×300×300	m ²	0.54				
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	SUS WP 600×600×600	m ²	2.16				
EM電線	IE 2.0mm	m	66				
EM電線	IE 5.5mm ²	m	358				
EM電線	IE 8mm ²	m	176				
EM電線	IE 14mm ²	m	68				
EM電線	IE 22mm ²	m	21				
EM電線	IE 38mm ²	m	55				
EMケーブル	CET38mm ² 管内	m	28				
EMケーブル	CET38mm ² 天井	m	242				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第2号の4 A6010 A01

幹線設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
EMケーブル	CET38mm2 ラック	m	79				
EMケーブル	CET100mm2 管内	m	8				
EMケーブル	CET100mm2 天井	m	109				
EMケーブル	CET100mm2 ラック	m	25				
EMケーブル	CET150mm2 管内	m	9				
EMケーブル	CET150mm2 天井	m	42				
EMケーブル	CET150mm2 ラック	m	5				
EMケーブル	CE3.5mm2-3C 管内	m	9				
EMケーブル	CE3.5mm2-3C 天井	m	2				
EMケーブル	CE3.5mm2-3C ラック	m	5				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第2号の5 A6010 A01

幹線設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
EMケーブル	CE3.5mm2-4C 管内	m	14				
EMケーブル	CE3.5mm2-4C 天井	m	12				
EMケーブル	CE3.5mm2-4C ラック	m	5				
EMケーブル	CE5.5mm2-2C 管内	m	19				
EMケーブル	CE5.5mm2-3C 天井	m	2				
EMケーブル	CE5.5mm2-3C ラック	m	12				
EMケーブル	CE14mm2-3C 管内	m	24				
EMケーブル	CE14mm2-3C 天井	m	417				
EMケーブル	CE14mm2-3C ラック	m	42				
EMケーブル	CE14mm2-3C FEP	m	9				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第2号の6 A6010 A01

幹線設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
EMケーブル	CE22mm2-3C 管内	m	2				
EMケーブル	CE22mm2-3C 天井	m	88				
EMケーブル	CE22mm2-3C ラック	m	5				
EMケーブル	FP-C22mm2-3C 管内	m	11				
EMケーブル	FP-C22mm2-3C 天井	m	12				
EMケーブル	FP-C22mm2-3C ラック	m	5				
EMケーブル	FP-C38mm2-3C 管内	m	9				
EMケーブル	FP-C38mm2-3C 天井	m	12				
EMケーブル	FP-C38mm2-3C ラック	m	5				
EMケーブル	FP-C150mm2-3C 管内	m	9				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第2号の7 A6010 A01

幹線設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
EMケーブル	HP1.2mm-2C 天井	m	74				
EMケーブル	HPmm1.2-2C ラック	m	14				
EMケーブル	CEE1.25mm2-2C 管内	m	38				
EMケーブル	CEE1.25mm2-2C 天井	m	221				
EMケーブル	CEE1.25mm2-2C ラック	m	63				
EMケーブル	CEE1.25mm2-2C FEP	m	4				
動力盤	1P-1	面	1				
動力盤	P-A	面	1				
動力盤	P-B	面	1				
動力盤	P-C	面	1				

明細表 工種：15=改修電気設備工事
第2号の8 A6010 A01

幹線設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
動力盤	P-D	面	1				
動力盤	P-AC	面	1				
電灯盤	1L-1	面	1				
電灯盤	1L-2	面	1				
電灯盤	1L-3	面	1				
電灯盤	2L-1	面	1				
電灯盤	2L-2	面	1				
総合盤A、B	警報盤（5窓）共	面	1				
ケーブルラック貫通処理	W=300 床貫通	箇所	2				
ケーブルラック貫通処理	W=400 壁貫通	箇所	6				

明細表 工種：15=改修電気設備工事
第2号の9 A6010 A01

幹線設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ケーブルラック貫通処理	W=1000 壁貫通	箇所	1				
金属短管貫通処理	19	箇所	1				
金属短管貫通処理	25	箇所	5				
金属短管貫通処理	39	箇所	1				
金属短管貫通処理	51	箇所	2				
金属短管貫通処理	63	箇所	8				
金属短管貫通処理	75	箇所	1				
丸型貫通処理	100φ	箇所	3				
丸型貫通処理	150φ	箇所	2				
土工事		式	1				第2号単価表

明細表 工種：15=改修電気設備工事
第2号の10A6010 A01

幹線設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋設標識シート	ダブル	m	4				
合 計			1				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第3号の1 A6020 A01

動力設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
電線管	E19 露出	m	18				
電線管	E25 露出	m	64				
電線管	E31 露出	m	22				
電線管	HIVE22 露出	m	4				
電線管	HIVE28 露出	m	8				
電線管	HIVE36 露出	m	10				
電線管	HIVE42 露出	m	6				
電線管	HIVE54 露出	m	3				
電線管	FEP40	m	15				
金属可とう電線管	24 被覆有	箇所	8				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第3号の2 A6020 A01

動力設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
金属可とう電線管	30 防水	箇所	2				
金属可とう電線管	38 防水	箇所	2				
金属可とう電線管	50 防水	箇所	1				
金属可とう電線管	63 防水	箇所	1				
スイッチボックス	5個用	個	2				
EM電線	IE 1.6mm	m	26				
EM電線	IE 2.0mm	m	17				
EM電線	IE 8.0mm ²	m	22				
EMケーブル	CE2mm ² -3C 管内	m	26				
EMケーブル	CE5.5mm ² -4C 管内	m	36				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第3号の3 A6020 A01

動力設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
EMケーブル	CE14mm2-3C 管内	m	12				
EMケーブル	CE22mm2-3C 管内	m	7				
EMケーブル	CE22mm2-3C FEP	m	15				
EMケーブル	CET38mm2 管内	m	4				
EMケーブル	CEE1.25mm2-3C 管内	m	99				
EMケーブル	CEE1.25mm2-3C 天井	m	370				
EMケーブル	CEE1.25mm2-3C ラック	m	95				
EMケーブル	EEF2.0mm-3C 管内	m	10				
EMケーブル	EEF2.0mm-3C 天井	m	277				
EMケーブル	EEF2.0mm-3C PF内	m	61				

明細表 工種：15=改修電気設備工事
第3号の4 A6020 A01

動力設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
操作スイッチ	ハ°イロット押釦	個	9				
金属短管貫通処理	19	箇所	9				
金属短管貫通処理	25	箇所	12				
金属短管貫通処理	51	箇所	1				
土工事		式	1				第3号単価表
埋設標識シート	ダブル	m	15				
合 計			1				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第4号の1 A6030 A01

電灯設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
電線管	E19 露出	m	444				
電線管	E25 露出	m	259				
電線管	E31 露出	m	6				
電線管	E39 露出	m	4				
電線管	E51 露出	m	4				
電線管	PF16 隠蔽	m	42				
電線管	PF22 隠蔽	m	94				
ケーブルラック	W=200 Z35	m	452				
ケーブルラック	W=300 Z35	m	39				
ケーブルラック	W=400 Z35	m	61				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第4号の2 A6030 A01

電灯設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ケーブルラック	セパレーター 200A	m	452				
ケーブルラック	セパレーター 300A	m	39				
ケーブルラック	セパレーター 400A	m	61				
フルボックス	SS 200×200×200	m ²	1.2				
フルボックス	SS 300×300×300	m ²	1.62				
アウトレットボックス	D44 C付き	個	140				
スイッチボックス	2個用	個	3				
スイッチボックス	5個用	個	1				
露出ボックス	丸型 1方出 19	個	19				
露出ボックス	丸型 2方出 19	個	2				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第4号の3 A6030 A01

電灯設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
露出ボックス	丸型 3方出 19	個	15				
露出ボックス	丸型 4方出 19	個	2				
露出ボックス	丸型 3方出 25	個	10				
露出ボックス	丸型 4方出 25	個	5				
露出ボックス	角型 1方出 19	個	33				
EM電線	IE 1.6mm	m	670				
EM電線	IE 2.0mm	m	785				
EM電線	IE 14mm ²	m	7				
EMケーブル	CE5.5mm ² -2C ラック	m	218				
EMケーブル	CE5.5mm ² -3C 管内	m	20				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第4号の4 A6030 A01

電灯設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
EMケーブル	CE5.5mm2-3C ラック	m	329				
EMケーブル	CE8mm2-2C ラック	m	133				
EMケーブル	CE8mm2-4C ラック	m	55				
EMケーブル	CE14mm2-2C ラック	m	91				
EMケーブル	CE22mm2-2C ラック	m	166				
EMケーブル	EEF1.6mm-2C 管内	m	125				
EMケーブル	EEF1.6mm-2C 天井	m	590				
EMケーブル	EEF1.6mm-2C ラック	m	43				
EMケーブル	EEF1.6mm-2C PF内	m	84				
EMケーブル	EEF1.6mm-3C 管内	m	65				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第4号の5 A6030 A01

電灯設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
EMケーブル	EEF1.6mm-3C 天井	m	401				
EMケーブル	EEF1.6mm-3C ラック	m	100				
EMケーブル	EEF1.6mm-3C PF内	m	28				
EMケーブル	EEF2.0mm-2C 管内	m	316				
EMケーブル	EEF2.0mm-2C 天井	m	1,053				
EMケーブル	EEF2.0mm-2C ラック	m	388				
EMケーブル	EEF2.0mm-3C 管内	m	94				
EMケーブル	EEF2.0mm-3C 天井	m	1,148				
EMケーブル	EEF2.0mm-3C ラック	m	399				
EMケーブル	EEF2.0mm-3C PF内	m	53				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第4号の6 A6030 A01

電灯設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
EMケーブル	EEF2.6mm-2C 管内	m	19				
EMケーブル	EEF2.6mm-2C 天井	m	49				
EMケーブル	EEF2.6mm-2C ラック	m	43				
EMケーブル	EEF2.6mm-3C 管内	m	3				
EMケーブル	EEF2.6mm-3C 天井	m	34				
EMケーブル	EEF2.6mm-3C ラック	m	6				
EMケーブル	FCPEE1.2mm-1P 管内	m	10				
EMケーブル	FCPEE1.2mm-1P 天井	m	467				
EMケーブル	FCPEE1.2mm-1P ラック	m	49				
埋込スイッチ	1P15A×1 金属P付 ネーム付	個	36				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第4号の7 A6030 A01

電灯設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋込スイッチ	1P15A×2 金属P付 ネーム付	個	12				
埋込スイッチ	1P15A×3 金属P付 ネーム付	個	4				
埋込スイッチ	1P15A×5 金属P付	個	2				
埋込スイッチ	1P15A×1 金属P付 ONレカ×1 ネーム付	個	5				
埋込スイッチ	1P15A×2 金属P付 ONレカ×1 ネーム付	個	2				
埋込スイッチ	ONレカ×5 金属P付	個	1				
リモコンスイッチ	15L 金属P付	個	1				
リモコンスイッチ	29L(30) 金属P付	個	1				
自動点滅器	6A フラグイン	個	2				
操作ユニット	1回路用	個	13				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第4号の8 A6030 A01

電灯設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
熱線人感センサー	親機	個	13				
熱線人感センサー	子機	個	2				
熱線人感センサー	換気扇連動子機	個	11				
照明器具A	LRS1RP-850LM 埋込	台	18				
照明器具B	LED 75φ 埋込	台	7				
照明器具C	LSS9-6800LM 露出	台	8				
照明器具D	LSS9-4900LM 露出	台	28				
照明器具E	LED 埋込	台	13				
照明器具F	LRS6-6600LM 埋込	台	102				
照明器具G	LSS9-3200LM 露出	台	26				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第4号の9 A6030 A01

電灯設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
照明器具H	LRS1-1700LM 埋込	台	71				
照明器具I	LRS6-4750LM 埋込	台	3				
照明器具J	LSS9MP/RP-4650LM 露出	台	2				
照明器具K	LED 75φ 埋込	台	30				
照明器具L1	LED 露出	台	38				
照明器具L2	LED 露出	台	118				
照明器具M	LED 125φ 埋込	台	149				
照明器具N	LED 露出	台	20				
照明器具O	LED 露出	台	6				
照明器具P	LSS9-2350LM 露出	台	24				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第4号の10A6030 A01

電灯設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
照明器具Q	LSS9-800LM 露出	台	7				
照明器具R	LED 露出	台	2				
照明器具S	LED 高天井 露出	台	54				
照明器具T	LED 高天井 露出	台	15				
照明器具U	LED 街路灯 埋込	台	5				
照明器具V	LED 道路灯 埋込	台	3				
照明器具W	LED フットライト 埋込	台	4				
照明器具X	LED 地中 埋込	台	14				
照明器具Y	LED 露出	台	17				
照明器具a1	非常照明 埋込 K1-LRS11-1	台	10				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第4号の11A6030 A01

電灯設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
照明器具a2	非常照明 埋込 K1-LRS11-2	台	13				
照明器具a3	非常照明 埋込 K1-LRS11-3	台	29				
照明器具b1	非常照明 露出	台	3				
照明器具b2	非常照明 露出	台	29				
照明器具b3	非常照明 露出 K1-LSS11-1	台	2				
照明器具d	階段通路 露出	台	6				
照明器具e1	誘導灯 B級 露出 SH1-FBF20-BH	台	4				
照明器具e2	誘導灯 A級 露出 SH1-FBF20-A	台	11				
照明器具e3	誘導灯 A級 露出	台	2				
照明器具f1	誘導灯 B級 壁埋込 ST1-FBC22-BH	台	14				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第4号の12A6030 A01

電灯設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
照明器具f2	誘導灯 B級 露出 ST1-FSF23-BH	台	2				
照明器具f3	誘導灯 A級 露出	台	2				
照明器具g1	非常用照明 埋込	台	6				
照明器具g2	非常用照明 埋込	台	2				
ケーブルラック貫通処理	W=400 床貫通	箇所	1				
ケーブルラック貫通処理	W=400 壁貫通	箇所	1				
金属短管貫通処理	19	箇所	46				
金属短管貫通処理	25	箇所	45				
金属短管貫通処理	31	箇所	2				
金属短管貫通処理	51	箇所	1				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第4号の13A6030 A01

電灯設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土工事		式	1				第4号単価表
合 計			1				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第5号の1 A6040 A01

コンセント設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
電線管	E19 露出	m	22				
電線管	E25 露出	m	211				
電線管	E39 露出	m	11				
電線管	HIVE22 露出	m	3				
電線管	PF16 隠蔽	m	166				
電線管	PF22 隠蔽	m	335				
フルボックス	SS 300×300×300	m ²	1.62				
フルボックス	SUS WP 200×200×200	m ²	0.24				
アウトレットボックス	D44 C付き	個	172				
露出ボックス	角形 19	個	4				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第5号の2 A6040 A01

コンセント設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
EM電線	IE 2.0mm	m	1,161				
EMケーブル	EEF1.6mm-3C 天井	m	17				
EMケーブル	EEF1.6mm-3C PF内	m	38				
EMケーブル	EEF2.0mm-2C 天井	m	412				
EMケーブル	EEF2.0mm-2C ラック	m	113				
EMケーブル	EEF2.0mm-2C PF内	m	241				
EMケーブル	EEF2.0mm-3C 管内	m	221				
EMケーブル	EEF2.0mm-3C 天井	m	1,827				
EMケーブル	EEF2.0mm-3C ラック	m	214				
EMケーブル	EEF2.0mm-3C PF内	m	253				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第5号の3 A6040 A01

コンセント設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
EMケーブル	EEF2.6mm-2C 管内	m	13				
EMケーブル	EEF2.6mm-2C 天井	m	34				
EMケーブル	EEF2.6mm-2C ラック	m	134				
EMケーブル	EEF2.6mm-3C 管内	m	3				
EMケーブル	EEF2.6mm-3C 天井	m	30				
EMケーブル	EEF2.6mm-3C ラック	m	84				
EMケーブル	EEF2.6mm-3C PF内	m	4				
埋込コンセント	2P15A×1 金属P付	個	2				
埋込コンセント	2P15A×2 金属P付	個	79				
埋込コンセント	2P15A×1 金属P付 ET付	個	45				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第5号の4 A6040 A01

コンセント設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋込コンセント	2P15A×2 金属P付 ET付	個	31				
埋込コンセント	2P20A×1 金属P付 ET付	個	6				
埋込コンセント	2P30A×1 金属P付	個	2				
埋込コンセント	3P15A×1 金属P付	個	7				
フロアコンセント	2P15A×2	個	4				
防水コンセント	2P15A×2 ET付	個	2				
金属短管貫通処理	19	箇所	5				
金属短管貫通処理	25	箇所	86				
金属短管貫通処理	39	箇所	2				
合 計			1				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第6号 A6050 A01

発電機設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
屋内発電機	80KVA	基	1				
油庫	1500L	基	1				
搬入据付費		式	1				
排気管工事		式	1				
燃料配管工事		式	1				
試運転調整		式	1				
合 計			1				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第7号の1 A6060 A01

情報通信網設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
電線管	E19 露出	m	4				
電線管	PF16 隠蔽	m	5				
アウトレットボックス	D44 C付	個	4				
EMケーブル	UTP 6e-4P 管内	m	4				
EMケーブル	UTP 6e-4P 天井	m	55				
EMケーブル	UTP 6e-4P ラック	m	10				
EMケーブル	UTP 6e-4P PF内	m	5				
モジュラジャック	8極8芯 金属P付	個	2				
モジュラジャック	8極8芯 フローア	個	2				
金属短管貫通処理	19	箇所	3				

明細表 工種： 15=改修電気設備工事
第7号の2 A6060 A01

情報通信網設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計			1				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第8号の1 A6070 A01

校内交換設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
電線管	E25 露出	m	4				
電線管	PF16 隠蔽	m	31				
電線管	PF22 隠蔽	m	142				
電線管	PEG36 露出	m	12				
電線管	PEG36 地中	m	8				
一種金属線ぴ	B型	m	3				
コーナーボックス	一種金属線ぴ B型	個	1				
アウトレットボックス	D44 C付	個	14				
EMケーブル	EBT0. 4mm-2P 天井	m	356				
EMケーブル	EBT0. 4mm-2P ラック	m	75				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第8号の2 A6070 A01

校内交換設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
EMケーブル	EBT0.4mm-2P PF内	m	31				
EMケーブル	CCP-P0.5mm-10P 管内	m	4				
EMケーブル	CCP-P0.5mm-10P 天井	m	28				
EMケーブル	CCP-P0.5mm-10P ラック	m	5				
導入線		m	20				
導入線	PF内	m	142				
端子盤	T1-1	面	1				
端子盤	T1-2	面	1				
端子盤	T2-1	面	1				
電話用モジュラージャック	6極4芯 金属P付	個	12				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第8号の3 A6070 A01

校内交換設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
電話用モジュラジャック	6極4芯 フロー	個	2				
金属短管貫通処理	19	箇所	5				
金属短管貫通処理	25	箇所	1				
埋設標識シート	ダブル	m	3				
合 計			1				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第9号 A6080 A01

電光掲示板設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
電線管	PF16 隠蔽	m	2				
アウトレットボックス	D44 C付	個	1				
EMケーブル	UTP 6e-4P 天井	m	14				
EMケーブル	UTP 6e-4P PF内	m	2				
液晶ディスプレイ	55V型 金具共	台	1				
電話用プレート	丸形 新金属	個	1				
合 計			1				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第10号の1A6090 A01

電気時計設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
電線管	E19 露出	m	4				
電線管	PF16 隠蔽	m	12				
アウトレットボックス	D44 C付	個	14				
EMケーブル	AE1.2mm-2C 管内	m	4				
EMケーブル	AE1.2mm-2C 天井	m	223				
EMケーブル	AE1.2-2C PF内	m	12				
EMケーブル	AE1.2mm-2C ラック	m	36				
親時計	2回線 壁掛型	個	1				
子時計	壁掛型 SWA33-GPB1	個	13				
子時計	壁掛型 カート付	個	1				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第10号の2A6090 A01

電気時計設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
金属短管貫通処理	19	箇所	5				
合 計			1				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第11号の1A6100 A01

音響設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
電線管	E19 露出	m	37				
電線管	E25 露出	m	10				
電線管	E39 露出	m	18				
電線管	E51 露出	m	19				
電線管	PF22 露出	m	1				
電線管	PF28 露出	m	4				
プルボックス	SS 300×300×300	m ²	0.54				
スイッチボックス	5個用 C付	個	1				
露出ボックス	丸形 19 1方出	個	2				
EMケーブル	5C-2E 管内	m	24				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第11号の2A6100 A01

音響設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
EMケーブル	5C-2E 天井	m	5				
EMケーブル	5C-2E ラック	m	125				
EMケーブル	5C-2E PF内	m	2				
EMケーブル	4S8 管内	m	220				
EMケーブル	4S8 天井	m	42				
EMケーブル	4S8 ラック	m	1,191				
EMケーブル	4S8 PF内	m	18				
EMケーブル	MEES 0.75-2C 管内	m	433				
音響機器架		式	1				
アレイスピーカー	金具付き	台	2				

明細表 工種：15=改修電気設備工事
第11号の3A6100 A01

音響設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
2WAYスピーカー		台	8				
ワイヤレスアンテナ		個	2				
マイクコンセント	1個用	個	10				
ワイヤレスマイクロホン	ハンド型	個	2				
ワイヤレスマイクロホン	タビオン型	個	2				
金属短管貫通処理	25	箇所	3				
金属短管貫通処理	39	箇所	3				
金属短管貫通処理	51	箇所	6				
電話用プレート	丸型 新金属	個	2				
合 計			1				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第12号の1A6110 A01

拡声設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
電線管	E19 露出	m	146				
電線管	E25 露出	m	18				
電線管	E31 露出	m	4				
電線管	PF16 隠蔽	m	48				
フルボックス	SS 200×200×200	m ²	0.48				
アウトレットボックス	D44 C付	個	15				
露出ボックス	丸型 1方出 19	個	14				
露出ボックス	丸型 2方出 19	個	3				
露出ボックス	丸型 3方出 19	個	1				
EMケーブル	HP1.2mm-2C 天井	m	46				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第12号の2A6110 A01

拡声設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
EMケーブル	HP1.2mm-2C ラック	m	24				
EMケーブル	HP1.2mm-2C PF内	m	2				
EMケーブル	HP1.2mm-3C 管内	m	183				
EMケーブル	HP1.2mm-3C 天井	m	1,002				
EMケーブル	HP1.2mm-3C ラック	m	701				
EMケーブル	HP1.2mm-3C PF内	m	60				
EMケーブル	HP1.2mm-5P 天井	m	32				
EMケーブル	HP1.2mm-5P ラック	m	36				
EMケーブル	HP1.2mm-10P 管内	m	3				
EMケーブル	HP1.2mm-10P 天井	m	32				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第12号の3A6110 A01

拡声設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
EMケーブル	HP1.2mm-10P ラック	m	5				
非常放送架	20局 360W	式	1				
天井埋込スピーカー	SC6Hi-5V0	個	14				
天井埋込スピーカー	ATT付 SC6Hi-5V3	個	41				
壁掛けスピーカー	ATT付 SW1Hi-V3	個	23				
ボックススピーカー		個	6				
アッテネータ	金属P付 5W	個	14				
カバープレート	丸型 新金	個	18				
金属短管貫通処理	19	箇所	43				
金属短管貫通処理	25	箇所	4				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第12号の4A6110 A01

拡声設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
金属短管貫通処理	31	箇所	1				
合 計			1				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第13号 A6120 A01

インターホ設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
電線管	PF16 隠蔽	m	6				
アウトレットボックス	D44 C付	個	5				
EMケーブル	AE0.9mm-2C 天井	m	36				
EMケーブル	AE0.9mm-2C PF内	m	6				
EMケーブル	AE0.9mm-4C 天井	m	30				
EMケーブル	AE0.9mm-4C PF内	m	3				
親機	モニター付 子機共	台	1				
玄関子機	カメラ付	個	2				
金属短管貫通処理	19	箇所	1				
合 計			1				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第14号の1A6130 A01

トル呼出し設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
電線管	PF16 隠蔽	m	5				
アウトレットボックス	D44 C付	個	3				
EMケーブル	AE0.9mm-2C 天井	m	13				
EMケーブル	AE0.9mm-2C PF内	m	2				
EMケーブル	AE0.9mm-3C 天井	m	4				
EMケーブル	AE0.9mm-3C PF内	m	3				
呼出表示器	1窓用	個	1				
呼出押釦	引き紐付	個	1				
廊下灯	角形	個	1				
復旧釦		個	1				

明細表 工種：15=改修電気設備工事
第14号の2A6130 A01

トル呼出し設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計			1				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第15号の1A6140 A01

テレビ 共同受信設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
電線管	E19 露出	m	4				
電線管	E25 露出	m	4				
電線管	PF16 隠蔽	m	10				
アウトレットボックス	D44 C付	個	5				
EMケーブル	5C-2E 管内	m	16				
EMケーブル	5C-2E 天井	m	52				
EMケーブル	5C-2E ラック	m	10				
EMケーブル	S-5C-FB 天井	m	38				
EMケーブル	S-5C-FB ラック	m	12				
EMケーブル	S-5C-FB PF内	m	10				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第15号の2A6140 A01

テレビ 共同受信設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
EMケーブル	S-7C-FB 管内	m	16				
EMケーブル	S-7C-FB 天井	m	52				
EMケーブル	S-7C-FB ラック	m	10				
UHFアンテナ	20EL AU-2	組	1				
AMラジオアンテナ	3m	組	1				
アンテナマスト	4.0m 壁付け	基	1				
増幅器		個	2				
2分岐器		個	2				
2分配器		個	1				
直列ユニット	CS-7F-RW 端末 金属P付	個	4				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第15号の3A6140 A01

テレビ共同受信設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
金属短管貫通処理	19	箇所	1				
金属短管貫通処理	25	箇所	1				
合 計			1				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第16号の1A6150 A01

監視カメラ設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
電線管	E19 露出	m	19				
電線管	E25 露出	m	11				
電線管	E31 露出	m	3				
電線管	E31 隠蔽	m	2				
電線管	PF16 隠蔽	m	6				
電線管	PF22 隠蔽	m	5				
プルボックス	SS 200×200×200	m2	0.48				
アウトレットボックス	D44 C付	個	10				
スイッチボックス	3個用	個	1				
EMケーブル	UTP 5e-4P 管内	m	136				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第16号の2A6150 A01

監視カメラ設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
EMケーブル	UTP 5e-4P 天井	m	460				
EMケーブル	UTP 5e-4P ラック	m	116				
EMケーブル	UTP 5e-4P PF内	m	15				
ITV架		個	1				
HUBボックスA	12ポート	個	1				
HUBボックスB	8ポート	個	2				
ネットワークカメラA		個	12				
ネットワークカメラB		個	7				
ネットワークカメラ	屋外	個	2				
防雨入線カバー		個	2				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第16号の3A6150 A01

監視カメラ設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
電話用プレート	丸型 新金属	個	4				
金属短管貫通処理	19	箇所	15				
金属短管貫通処理	25	箇所	4				
金属短管貫通処理	35	箇所	1				
合 計			1				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第17号の1A6160 A01

火災報知設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
電線管	E19 露出	m	513				
電線管	E25 露出	m	30				
電線管	E31 露出	m	19				
電線管	PF16 隠蔽	m	20				
電線管	PF22 隠蔽	m	3				
電線管	PF28 隠蔽	m	9				
フルボックス	SS 200×200×200	m ²	1.44				
フルボックス	SUS WP 200×200×200	m ²	0.24				
アウトレットボックス	D44 C付	個	10				
露出ボックス	丸型 1方出 19	個	13				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第17号の2A6160 A01

火災報知設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
露出ボックス	丸型 2方出 19	個	43				
露出ボックス	丸型 3方出 19	個	1				
HIV電線	HIV1.2mm	m	32				
EMケーブル	HP1.2mm-2C 管内	m	460				
EMケーブル	HP1.2mm-2C 天井	m	399				
EMケーブル	HP1.2mm-2C ラック	m	33				
EMケーブル	HP1.2mm-2C PF内	m	16				
EMケーブル	HP1.2mm-3C 管内	m	11				
EMケーブル	HP1.2mm-4C 管内	m	73				
EMケーブル	HP1.2mm-4C 天井	m	91				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第17号の3A6160 A01

火災報知設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
EMケーブル	HP1.2mm-4C ラック	m	22				
EMケーブル	HP1.2mm-4C PF内	m	4				
EMケーブル	HP1.2mm-6C 管内	m	4				
EMケーブル	HP1.2mm-6C 天井	m	25				
EMケーブル	HP1.2mm-6C PF内	m	3				
EMケーブル	HP1.2mm-5P 管内	m	44				
EMケーブル	HP1.2mm-5P 天井	m	22				
EMケーブル	HP1.2mm-5P ラック	m	40				
EMケーブル	HP1.2mm-10P 管内	m	16				
EMケーブル	HP1.2mm-10P 天井	m	198				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第17号の4A6160 A01

火災報知設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
EMケーブル	HP1.2mm-10P ラック	m	61				
EMケーブル	HP1.2mm-10P PF内	m	9				
EMケーブル	HP1.2mm-15P 管内	m	8				
EMケーブル	HP1.2mm-15P 天井	m	36				
複合盤	60局	面	1				
警報ベル	DC24V 露出	個	4				
光電式感知器	2種 自動試験 露出	個	36				
光電式感知器	1種 自動試験 露出	個	42				
光電式感知器	2種 自動試験 埋込	個	39				
光電式感知器	2種 自動試験 点検BOX付	個	1				

明細表 工種：15=改修電気設備工事
第17号の5A6160 A01

火災報知設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
定温式感知器	1種 防水型	個	9				
金属短管貫通処理	19	箇所	27				
金属短管貫通処理	25	箇所	2				
金属短管貫通処理	31	箇所	2				
立会検査	P-1級	式	1				
合 計			1				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第18号 A6170 A01

自動閉鎖設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIV電線	HIV1.2mm	m	32				
EMケーブル	HP1.2mm-2C 天井	m	10				
EMケーブル	HP1.2mm-5C 管内	m	3				
EMケーブル	HP1.2mm-5C 天井	m	85				
光電式感知器	3種 自動試験 埋込	個	5				
防火戸用レリーズ	ラッチ式	個	2				
電子ブザー		個	3				
合 計			1				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第19号 A6180 A01

火災通報装置設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
EMケーブル	HP1.2mm-5P 天井	m	1				
EMケーブル	EBT 0.4-2P 天井	m	8				
火災通報装置	専用電話機共	個	1				
合 計			1				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第20号の1A6190 A01

太陽光発電設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
電線管	G82 露出	m	2				
電線管	G82 隠蔽	m	2				
電線管	E19 露出	m	14				
電線管	E19 隠蔽	m	3				
電線管	E39 露出	m	26				
電線管	PF16 隠蔽	m	1				
ケーブルラック	ZM-400	m	6				
ケーブルラック	SUS-400A×100H	m	31				
ケーブルラックカバー	屋根型	m	31				
アウトレットボックス	D44 C付	個	1				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第20号の2A6190 A01

太陽光発電設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
EM電線	IE 5.5mm2	m	183				
EM電線	IE 22mm2	m	46				
EMケーブル	CET100mm2 管内	m	3				
EMケーブル	CET100mm2 天井	m	37				
EMケーブル	CET100mm2 ラック	m	6				
EMケーブル	CE2mm2-2C 管内	m	9				
EMケーブル	CE2mm2-2C 天井	m	43				
EMケーブル	CE2mm2-2C ラック	m	47				
EMケーブル	CE14mm2-3C 管内	m	26				
EMケーブル	CE14mm2-3C 天井	m	32				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第20号の3A6190 A01

太陽光発電設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
EMケーブル	CE14mm2-3C ラック	m	125				
EMケーブル	KPEES 1.25-1P 管内	m	9				
EMケーブル	KPEES 1.25-1P 天井	m	14				
EMケーブル	KPEES 1.25-1P ラック	m	41				
EMケーブル	UTP 6e-4P 天井	m	10				
EMケーブル	UTP 6e-4P PF内	m	1				
ラック貫通処理	W=400 床貫通	箇所	3				
金属短管貫通処理	19	箇所	4				
金属短管貫通処理	39	箇所	5				
金属短管貫通処理	100φ	箇所	1				

明細表 工種: 15=改修電気設備工事
第20号の4A6190 A01

太陽光発電設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
電話用プレート	丸型 新金属	個	1				
太陽電池モジュール	293W	枚	160				
パワーコンディショナー	三相10kW×5台	式	1				
専用ケーブル		式	1				
交流集電箱		面	1				
日射計		台	1				
気温計		台	1				
データ収集装置		台	1				
表示装置		台	1				
架台		式	1				

明細表 工種：15=改修電気設備工事
第20号の5A6190 A01

太陽光発電設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
工事費 (組立・配線)		式	1				
調整費		式	1				
合 計			1				

明細表 工種：15=改修電気設備工事
第21号 A6200 A01

防犯設備工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
電線管	PF16 隠蔽	m	293				
アウトレットボックス	D44 C付	個	27				
導入線		m	292				
カバープレート	角型 新金	個	27				
金属短管貫通処理	19	箇所	1				
合 計			1				

明細表 工種: 25=改修電気設備その他工事
第22号の1A6210 A01

解体工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
照明器具 撤去	蛍光灯2本	台	146				
照明器具 撤去	蛍光灯1本	台	117				
照明器具 撤去	カバー付埋込灯 蛍光灯4本	台	69				
照明器具 撤去	誘導灯(階段)	台	5				
照明器具 撤去	誘導灯	台	49				
照明器具 撤去	ダウンライト	台	135				
照明器具 撤去	壁付灯	台	31				
照明器具 撤去	大アリーナ用照明器具 W1600×D600×H700程度	台	40				
コンセント 撤去		個	120				
火災報知器 撤去		個	105				

明細表 工種: 25=改修電気設備その他工事
第22号の2A6210 A01

解体工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
二元音声調整卓 撤去	W2044×D700×H851程度	台	1				
電力増幅架 撤去	W565×D475×H2030程度	台	1				
スピーカ 撤去	アリーナスピーカ W600×D600×H1200程度×4個	台	1				
スピーカ 撤去	モニタースピーカ W300程度	台	2				
電光掲示板 撤去	W2500×D200×H660程度	台	1				
防災型ロッカーアンプ 撤去	W565×D475×H1495程度	台	1				
スピーカ 撤去	天井埋込スピーカ φ220×H130程度	台	23				
スピーカ 撤去	壁掛型スピーカ W290×D130×H200程度	台	2				
スピーカ 撤去	トランペットスピーカ φ210×D282	台	2				
インターフォン親機 撤去		台	1				

明細表 工種: 25=改修電気設備その他工事
第22号の3A6210 A01

解体工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
インターフォン機 撤去		台	10				
時計 撤去	壁掛型時計 W420×H310程度	台	14				
受変電設備 撤去	PCB含有機器有 配線・直流電源装置含む	式	1				
自家発電設備 撤去	W4000×D1400×H2000程度	台	1				
電線 撤去	IV 2mm2	m	10,081				
電線 撤去	IV 1.2	m	9,002				
電線 撤去	IV 1.6	m	616				
電線 撤去	IV 2.0	m	9,405				
電線 撤去	IV 5.5	m	813				
電線 撤去	IV 8	m	125				

明細表 工種: 25=改修電気設備その他工事
第22号の4A6210 A01

解体工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
電線 撤去	IV 14	m	482				
電線 撤去	IV 22	m	873				
電線 撤去	IV 30	m	96				
電線 撤去	IV 50	m	256				
電線 撤去	IV 60	m	712				
電線 撤去	IV 80	m	42				
電線 撤去	IV 125	m	338				
電線 撤去	IV 325	m	30				
ケーブル 撤去	CV 5.5-2C	m	15				
ケーブル 撤去	CV 5.5-3C	m	15				

明細表 工種: 25=改修電気設備その他工事
第22号の5A6210 A01

解体工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ケーブル 撤去	CV 8-2C	m	350				
ケーブル 撤去	CV 14-2C	m	900				
ケーブル 撤去	VVF 2.0-2C	m	135				
ケーブル 撤去	VVF 2.0-3C	m	105				
ケーブル 撤去	FP 2.0-2C	m	202				
ケーブル 撤去	FP 2.0-3C	m	20				
ケーブル 撤去	FP 14-2C	m	112				
ケーブル 撤去	FP 22-3C	m	17				
ケーブル 撤去	FP 30-3C	m	17				
ケーブル 撤去	FP 250-3C	m	15				

明細表 工種: 25=改修電気設備その他工事
第22号の6A6210 A01

解体工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ケーブル 撤去	HP 1.2-5P	m	80				
ケーブル 撤去	CPEV 0.65-10P	m	24				
ケーブル 撤去	CPEV 0.9-10P	m	98				
ケーブル 撤去	CPEV 0.9-20P	m	50				
ケーブル 撤去	CVV 2mm2-2C	m	60				
ケーブル 撤去	CVV 2mm2-6C	m	30				
ケーブル 撤去	シールド 0.75-2C	m	258				
ケーブル 撤去	同軸 3C-2V	m	28				
ケーブル 撤去	同軸 5C-2V	m	259				
ケーブル 撤去	同軸 7C-2V	m	32				

明細表 工種: 25=改修電気設備その他工事
第22号の7A6210 A01

解体工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
照明器具 集積・積込	蛍光灯2本	台	146				
照明器具 集積・積込	蛍光灯1本	台	117				
照明器具 集積・積込	カバー付埋込灯 蛍光灯4本	台	69				
照明器具 集積・積込	誘導灯(階段)	台	5				
照明器具 集積・積込	誘導灯	台	49				
照明器具 集積・積込	ダウンライト	台	135				
照明器具 集積・積込	壁付灯	台	31				
照明器具 集積・積込	大アリーナ用照明器具 W1600×D600×H700程度	台	40				
コンセント 集積・積込		個	120				
火災報知器 集積・積込		個	105				

明細表 工種: 25=改修電気設備その他工事

第22号の8A6210 A01

解体工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
二元音声調整卓 集積・積込	W2044×D700×H851程度	台	1				
電力増幅架 集積・積込	W565×D475×H2030程度	台	1				
スピーカ 集積・積込	アリーナスピーカ W600×D600×H1200程度×4個	台	1				
スピーカ 集積・積込	モニタースピーカ W300程度	台	2				
電光掲示板 集積・積込	W2500×D200×H660程度	台	1				
防災型ロッカーアンプ 集積・積込	W565×D475×H1495程度	台	1				
スピーカ 集積・積込	天井埋込スピーカ φ220×H130程度	台	23				
スピーカ 集積・積込	壁掛型スピーカ W290×D130×H200程度	台	2				
スピーカ 集積・積込	トランペットスピーカ φ210×D282	式	2				
インターフォン親機 集積・積込		台	1				

明細表 工種: 25=改修電気設備その他工事
第22号の9A6210 A01

解体工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
インターフォン機 集積・積込		台	10				
時計 集積・積込	壁掛型時計 W420×H310程度	台	14				
受変電設備 集積・積込	PCB含有機器以外 配線・直流電源装置含む	式	1				
自家発電設備 集積・積込	W4000×D1400×H2000程度	台	1				
電線 集積・積込	IV 2mm2	m	10,081				
電線 集積・積込	IV 1.2	m	9,002				
電線 集積・積込	IV 1.6	m	616				
電線 集積・積込	IV 2.0	m	9,405				
電線 集積・積込	IV 5.5	m	813				
電線 集積・積込	IV 8	m	125				

明細表 工種: 25=改修電気設備その他工事
第22号の10A6210 A01

解体工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
電線 集積・積込	IV 14	m	482				
電線 集積・積込	IV 22	m	873				
電線 集積・積込	IV 30	m	96				
電線 集積・積込	IV 50	m	256				
電線 集積・積込	IV 60	m	712				
電線 集積・積込	IV 80	m	42				
電線 集積・積込	IV 125	m	338				
電線 集積・積込	IV 325	m	30				
ケーブル 集積・積込	CV 5.5-2C	m	15				
ケーブル 集積・積込	CV 5.5-3C	m	15				

明細表 工種: 25=改修電気設備その他工事
第22号の11A6210 A01

解体工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ケーブル 集積・積込	CV 8-2C	m	350				
ケーブル 集積・積込	CV 14-2C	m	900				
ケーブル 集積・積込	VVF 2.0-2C	m	135				
ケーブル 集積・積込	VVF 2.0-3C	m	105				
ケーブル 集積・積込	FP 2.0-2C	m	202				
ケーブル 集積・積込	FP 2.0-3C	m	20				
ケーブル 集積・積込	FP 14-2C	m	112				
ケーブル 集積・積込	FP 22-3C	m	17				
ケーブル 集積・積込	FP 30-3C	m	17				
ケーブル 集積・積込	FP 250-3C	m	15				

明細表 工種: 25=改修電気設備その他工事
第22号の12A6210 A01

解体工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ケーブル 集積・積込	HP 1.2-5P	m	80				
ケーブル 集積・積込	CPEV 0.65-10P	m	24				
ケーブル 集積・積込	CPEV 0.9-10P	m	98				
ケーブル 集積・積込	CPEV 0.9-20P	m	50				
ケーブル 集積・積込	CVV 2mm2-2C	m	60				
ケーブル 集積・積込	CVV 2mm2-6C	m	30				
ケーブル 集積・積込	シールド 0.75-2C	m	258				
ケーブル 集積・積込	同軸 3C-2V	m	28				
ケーブル 集積・積込	同軸 5C-2V	m	259				
ケーブル 集積・積込	同軸 7C-2V	m	32				

明細表 工種: 25=改修電気設備その他工事
第22号の13A6210 A01

解体工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
照明器具 運搬	蛍光灯2本	台	146				
照明器具 運搬	蛍光灯1本	台	117				
照明器具 運搬	カバー付埋込灯 蛍光灯4本	台	69				
照明器具 運搬	誘導灯(階段)	台	5				
照明器具 運搬	誘導灯	台	49				
照明器具 運搬	ダウンライト	台	135				
照明器具 運搬	壁付灯	台	31				
照明器具 運搬	大アリーナ用照明器具 W1600×D600×H700程度	台	40				
コンセント 運搬		個	120				
火災報知器 運搬		個	105				

明細表 工種: 25=改修電気設備その他工事
第22号の14A6210 A01

解体工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
二元音声調整卓 運搬	W2044×D700×H851程度	台	1				
電力増幅架 運搬	W565×D475×H2030程度	台	1				
スピーカ 運搬	アリーナスピーカ W600×D600×H1200程度×4個	台	1				
スピーカ 運搬	モニタースピーカ W300程度	台	2				
電光掲示板 運搬	W2500×D200×H660程度	台	1				
防災型ロッカーアンプ 運搬	W565×D475×H1495程度	台	1				
スピーカ 運搬	天井埋込スピーカ φ220×H130程度	台	23				
スピーカ 運搬	壁掛型スピーカ W290×D130×H200程度	台	2				
スピーカ 運搬	トランペットスピーカ φ210×D282	台	2				
インターフォン親機 運搬		台	1				

明細表 工種: 25=改修電気設備その他工事
第22号の15A6210 A01

解体工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
インターフォン機 運搬		台	10				
時計 運搬	壁掛型時計 W420×H310程度	台	14				
受変電設備 運搬	PCB含有機器以外 配線・直流電源装置含む	式	1				
自家発電設備 運搬	W4000×D1400×H2000程度	台	1				
電線 運搬	IV 2mm2	m	10,081				
電線 運搬	IV 1.2	m	9,002				
電線 運搬	IV 1.6	m	616				
電線 運搬	IV 2.0	m	9,405				
電線 運搬	IV 5.5	m	813				
電線 運搬	IV 8	m	125				

明細表 工種: 25=改修電気設備その他工事
第22号の16A6210 A01

解体工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
電線 運搬	IV 14	m	482				
電線 運搬	IV 22	m	873				
電線 運搬	IV 30	m	96				
電線 運搬	IV 50	m	256				
電線 運搬	IV 60	m	712				
電線 運搬	IV 80	m	42				
電線 運搬	IV 125	m	338				
電線 運搬	IV 325	m	30				
ケーブル 運搬	CV 5.5-2C	m	15				
ケーブル 運搬	CV 5.5-3C	m	15				

明細表 工種: 25=改修電気設備その他工事
第22号の17A6210 A01

解体工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ケーブル 運搬	CV 8-2C	m	350				
ケーブル 運搬	CV 14-2C	m	900				
ケーブル 運搬	VVF 2.0-2C	m	135				
ケーブル 運搬	VVF 2.0-3C	m	105				
ケーブル 運搬	FP 2.0-2C	m	202				
ケーブル 運搬	FP 2.0-3C	m	20				
ケーブル 運搬	FP 14-2C	m	112				
ケーブル 運搬	FP 22-3C	m	17				
ケーブル 運搬	FP 30-3C	m	17				
ケーブル 運搬	FP 250-3C	m	15				

明細表 工種: 25=改修電気設備その他工事
第22号の18A6210 A01

解体工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ケーブル 運搬	HP 1.2-5P	m	80				
ケーブル 運搬	CPEV 0.65-10P	m	24				
ケーブル 運搬	CPEV 0.9-10P	m	98				
ケーブル 運搬	CPEV 0.9-20P	m	50				
ケーブル 運搬	CVV 2mm2-2C	m	60				
ケーブル 運搬	CVV 2mm2-6C	m	30				
ケーブル 運搬	シールド 0.75-2C	m	258				
ケーブル 運搬	同軸 3C-2V	m	28				
ケーブル 運搬	同軸 5C-2V	m	259				
ケーブル 運搬	同軸 7C-2V	m	32				

明細表 工種: 25=改修電気設備その他工事
第22号の19A6210 A01

解体工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計			1				

明細表 工種: 25=改修電気設備その他工事
第23号の1A6220 A01

処分費 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
照明器具 処分	蛍光灯2本	台	146				
照明器具 処分	蛍光灯1本	台	117				
照明器具 処分	カバー付埋込灯 蛍光灯4本	台	69				
照明器具 処分	誘導灯(階段)	台	5				
照明器具 処分	誘導灯	台	49				
照明器具 処分	ダウンライト	台	135				
照明器具 処分	壁付灯	台	31				
照明器具 処分	大アリーナ用照明器具 W1600×D600×H700程度	台	40				
コンセント 処分		個	120				
火災報知器 処分		個	105				

明細表 工種: 25=改修電気設備その他工事
第23号の2A6220 A01

処分費 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
二元音声調整卓 処分	W2044×D700×H851程度	台	1				
電力増幅架 処分	W565×D475×H2030程度	台	1				
スピーカ 処分	アリーナスピーカ W600×D600×H1200程度×4個	台	1				
スピーカ 処分	モニタースピーカ W300程度	台	2				
電光掲示板 処分	W2500×D200×H660程度	台	1				
防災型ロッカーアンプ 処分	W565×D475×H1495程度	台	1				
スピーカ 処分	天井埋込スピーカ φ220×H130程度	台	23				
スピーカ 処分	壁掛型スピーカ W290×D130×H200程度	台	2				
スピーカ 処分	トランペットスピーカ φ210×D282	台	2				
インターフォン親機 処分		台	1				

明細表 工種: 25=改修電気設備その他工事
第23号の3A6220 A01

処分費 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
インターフォン機 処分		台	10				
時計 処分	壁掛型時計 W420×H310程度	台	14				
受変電設備 処分	PCB含有機器以外 配線・直流電源装置含む	式	1				
自家発電設備 処分	W4000×D1400×H2000程度	台	1				
電線 処分	IV 2mm2	m	10,081				
電線 処分	IV 1.2	m	9,002				
電線 処分	IV 1.6	m	616				
電線 処分	IV 2.0	m	9,405				
電線 処分	IV 5.5	m	813				
電線 処分	IV 8	m	125				

明細表 工種: 25=改修電気設備その他工事
第23号の4A6220 A01

処分費 1当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
電線 処分	IV 14	m	482				
電線 処分	IV 22	m	873				
電線 処分	IV 30	m	96				
電線 処分	IV 50	m	256				
電線 処分	IV 60	m	712				
電線 処分	IV 80	m	42				
電線 処分	IV 125	m	338				
電線 処分	IV 325	m	30				
ケーブル 処分	CV 5.5-2C	m	15				
ケーブル 処分	CV 5.5-3C	m	15				

明細表 工種: 25=改修電気設備その他工事
第23号の5A6220 A01

処分費 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ケーブル 処分	CV 8-2C	m	350				
ケーブル 処分	CV 14-2C	m	900				
ケーブル 処分	VVF 2.0-2C	m	135				
ケーブル 処分	VVF 2.0-3C	m	105				
ケーブル 処分	FP 2.0-2C	m	202				
ケーブル 処分	FP 2.0-3C	m	20				
ケーブル 処分	FP 14-2C	m	112				
ケーブル 処分	FP 22-3C	m	17				
ケーブル 処分	FP 30-3C	m	17				
ケーブル 処分	FP 250-3C	m	15				

明細表 工種: 25=改修電気設備その他工事
第23号の6A6220 A01

処分費 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ケーブル 処分	HP 1.2-5P	m	80				
ケーブル 処分	CPEV 0.65-10P	m	24				
ケーブル 処分	CPEV 0.9-10P	m	98				
ケーブル 処分	CPEV 0.9-20P	m	50				
ケーブル 処分	CVV 2mm2-2C	m	60				
ケーブル 処分	CVV 2mm2-6C	m	30				
ケーブル 処分	シールド 0.75-2C	m	258				
ケーブル 処分	同軸 3C-2V	m	28				
ケーブル 処分	同軸 5C-2V	m	259				
ケーブル 処分	同軸 7C-2V	m	32				

明細表 工種: 25=改修電気設備その他工事
第23号の7A6220 A01

処分費 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計			1				

明細表 工種: 25=改修電気設備その他工事
第24号 A6230 A01

共通仮設工事 1当たり明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PCB調査費		検体	1				
合 計			1				

単価表

第1号 S6000 A01

土工事 1式当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
根切り	人力	式	4.5				
砂利地業		m3	0.7				
埋戻し		m3	3.1				
残土処理		m3	1.4				
コンクリート	手練り	m3	0.7				
モルタル	防水	m2	0.4				
型枠	一般用	m2	4.8				
合 計		式	1				

単価表

第2号 S6010 A01

土工事 1式当たり単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
根切り	人力	式	0.9				
砂利地業		m3	0.2				
埋戻し		m3	0.7				
残土処理		m3	0.2				
合 計		式	1				

単価表

第3号 S6020 A01

土工事 1式当たり単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
根切り	人力	式	3.1				
砂利地業		m3	0.7				
埋戻し		m3	2.4				
残土処理		m3	0.7				
合 計		式	1				

単価表

第4号 S6030 A01

土工事 1式当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
根切り	人力	式	7.2				
砂利地業		m3	0.5				
埋戻し		m3	5.4				
残土処理		m3	2.9				
コンクリート	手練り	m3	3.8				
モルタル	防水	m2	2.9				
型枠	一般用	m2	25				
合 計		式	1				