土地利用計画平面図

S=1:500(A0)

区域	面積(m2)
区画A	51077.88
区画B	18681.36
新設調整池	3299.46
道路	2010.36
残置道路	1129.39
新設道路	880.97
新設水路	604.44
新設緑地	516.40
新設公園	2065.88
寄付採納（静岡県）	172.09
合計	78427.87

緩衝帯

見切り工(W=150 H=500) L=127.9m

見切り工(W=150 H=400) L=144.0m

見切り工(W=150 H=500) L=16.0m

車道舗装工 A = 1,013m2

PU3 300A側溝工 L=248.2m

PU3 300A側溝工 L=255.6m

VUΦ400管渠工L=1.8m

VUΦ400管渠工L=1.8m

PU3 300A側溝工 L=120.4m

シールコンクリート工(1) L=120.4m

集水桝工R4 N=1基

PU3 500B側溝工 L=77.7m

シールコンクリート工(2) L=77.7m

集水桝工R5 N=1基

集水桝工R7 N=1基

集水桝工R6 N=1基

PU3 500B側溝工 L=51.9m

シールコンクリート工(2) L=51.9m

横断暗渠工500A L=8.0m

B800可変側溝工 L=20.0m

調整池放流部現場打側溝 1箇所

新設水路 A=604.44m2

道路（御殿場市） A=2010.36m2

逆Ｔ式擁壁工

タイプ-1(H=4.10) L=121.1m タイプ-2(H=4.80) L=11.9m

モルタル吹付

法面部 A=1283m2

天端部 A=160m2

控除分 A=5m2

門扉工 W=5.0m(両開き) N=1基

フェンス工 H=1.80m 擁壁建て込みL=50.9m

調整池

計画容量 V=6,883m3 ＞必要容量 V=6,577m3

計画流砂池容量 V=767m3 ＞必要流砂池容量 V=737m3

天端506.50 水深 H=3.10m

H.W.L=505.50

L.W.L=502.40

B600H600ボックスカルバート工 L=10.1m

U300水路 L=4.0m

集水桝工D4 N=1基

集水桝工D5 N=1基

PU3-300A側溝工 L=4.0m Co基 N=8枚

B600可変側溝工 L=18.0m

集水桝工D8 N=1基

B600可変側溝工 L=12.0m

集水桝工D9 N=1基

U300ボックスカルバート工 L=73.4m

新設緑地 A=516.40m2

歩車道境界ブロック工 L=3.0m

区画線工 N=1式

舗装復旧工 5-5-15-15

溝蓋工 B400 GR蓋工 B400 N=9枚

U400B横断側溝工 L=16.0m

溝蓋工 B400 N=113枚

PU3-400B側溝工 L=135.56m

ガードレール撤去工 GR-C-4E L=361.0m

ガードレール撤去工 GR-C-4E L=68.0m

横断暗渠工400B L=11.0m

PU3-400B側溝工 L=3.32m

PU3 500A側溝工 L=111.3m

階段工 N=72段

集水桝工R1 N=1基

道路（静岡県） A=172.09m2

区画1 区画面積 A=51077.88m2 緑地面積 A=14790.38m2 FH=528.94～522.40

U240側溝工 L=42.3m

PU3-500B側溝工 L=70.3m

集水桝工R2 N=1基

集水桝工R3 N=1基

暗渠排水工 L=120.0m

PU3-300A側溝工 L=131.3m

U240側溝工 L=93.0m

PU3 400B側溝工 L=97.7m

フェンス工 H=1.80m 独立基礎L=1.8m

区画2 区画面積 A=18681.36m2 緑地面積 A=5012.41m2 FH=528.94～522.40

VUΦ400管渠工L=15.7m

FL=513.87

PU3 400B側溝工 L=21.3m

集水桝工R8 N=1基

PU3 400B側溝工 L=65.0m

集水桝工R10 N=1基

集水桝工R11 N=1基

U300ボックスカルバート工 L=12.0m

階段工 N=54段

調整池 A=3299.46m2

集水桝工R9 N=1基

横断暗渠工 L=16.0m

新設公園 A=2065.88m2

コンクリート擁壁工 L=16.0m

コンクリート擁壁工 L=56.6m

見切り工 L=160.2m

見切り工 L=355.4m

フェンス工 H=1.80m（構造物建て込み） L=355.4m

鋼管基礎工 L=25.6m

フェンス工 L=25.6m フェンス工 H=1.80m（構造物建て込み） L=48.2m

見切り工 L=48.4m

IPNO	IP.9
TA	28-02-44
R	90.00
CL	11.76
CC	12.19
SL	0.99

IPNO	IP.8
TA	40-26-00
R	90.00
CL	11.04
CC	11.17
SL	1.97

IPNO	IP.7
TA	28-14-04
R	90.00
CL	7.85
CC	14.79
SL	0.99

IPNO	IP.6
TA	6-07-00

IPNO	IP.5
TA	28-00-16.92

IPNO	IP.4
TA	6-54-00

IPNO	IP.3
TA	6-54-21.15

IPNO	IP.2
TA	4-38-17.50

IPNO	IP.1
TA	25-00-46.16

IPNO	EIP.1
TA	17-18-27
R	180.00
CL	27.49
CC	54.28
SL	2.07

IPNO	EIP.2
TA	15-52-00
R	180.00
CL	23.10
CC	46.00
SL	1.40

IPNO	EIP.3
TA	17-02-00
R	71.00
CL	10.64
CC	21.00
SL	0.79

IPNO	EIP.4
TA	9-11-27
R	210.00
CL	16.88
CC	34.88
SL	0.68

IPNO	FIP.2
TA	28-47-00
R	120.00
CL	30.79
CC	60.28
SL	3.89

IPNO	FIP.1
TA	22-54-00
R	150.00
CL	30.36
CC	59.91
SL	3.04

凡例

記号	種別	備考
	申請地	面積 A=78,427.85m2
	境界線	
	雨水調整池	
	緑地・森林	
	公園	
	流水方向	

記号	種別	備考
	水路	
	道路（御殿場市）	
	道路（静岡県）	
区画番号 面積 計画高	各区域	